

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODBUDOWA UTWARDZENIA DROGI WEWNĘTRZNEJ I PLACU MANEWROWEGO ORAZ ODBUDOWA TERENU I NASYPÓW ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO UJĘCIA WODY					
1 45111230-9 ODBUDOWA NASYPU ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO					
1	KNNR 1 d.1 0206-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - ukopy z transportem ziemi 98	m ³ m ³	 98.00	
				RAZEM	98.00
2	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 98	m ³ m ³	 98.00	
				RAZEM	98.00
3	KNNR 1 d.1 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu dowiezionego; grunt kat.III-IV 98	m ³ m ³	 98.00	
				RAZEM	98.00
4	KNNR 1 d.1 0410-01	Umocnienie czaszy i skarp oraz nasypów włókniną syntetyczną 580	m ² m ²	 580.00	
				RAZEM	580.00
5	KNNR 1 d.1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 98	m ³ m ³	 98.00	
				RAZEM	98.00
6	KNR 2-11 d.1 0502-07	Wykonanie płotków faszynowych o wysokości 50 cm w gruncie kat.IV 88	m m	 88.00	
				RAZEM	88.00
7	KNNR 1 d.1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III 580	m ² m ²	 580.00	
				RAZEM	580.00
8	KNR 2-28 d.1 0712-09	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach bez nawożenia w gruncie kat. IV 580	m ² m ²	 580.00	
				RAZEM	580.00
9	KNR-W 7-07 d.1 0204-02 analogia	Wymiana pomp głębinowych nierdzewnych o parametrach:wydajność nominalna 17m3/h, wysokość podnoszenia 32m, moc silnika 2.2kW, napięcie 3x380-400-415 V, dostarczane w kompletach 2	kpl kpl	 2.00	
				RAZEM	2.00
2 45111230-9 ODBUDOWA TERENU WOKÓŁ UJĘCIA					
10	KNR 2-01 d.2 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 3300	m ² m ²	 3300.00	
				RAZEM	3300.00
11	KNNR 1 d.2 0206-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - ukopy z transportem ziemi 25*34*0.4	m ³ m ³	 340.00	
				RAZEM	340.00
12	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 340	m ³ m ³	 340.00	
				RAZEM	340.00
13	KNNR 1 d.2 0502-02	Mechaniczne plantowanie powierzchni terenu z nawiezionego gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV 3300	m ² m ²	 3300.00	
				RAZEM	3300.00
14	KNR 2-28 d.2 0713-07	Mechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia w gruncie kat. IV 3300	m ² m ²	 3300.00	
				RAZEM	3300.00
3 45233142-6 ODBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ I PLACU MANEWROWEGO					
15	KNR 2-31 d.3 0801-03	Mechaniczne rozebranie zniszczonej podbudowy betonowej o grubości 12 cm 42	m ² m ²	 42.00	
				RAZEM	42.00
16	KNR 2-31 d.3 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm ze zbrojeniem rozproszonym 315	m ² m ²	 315.00	
				RAZEM	315.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.3	0308-03	315	m ²	315.00	
				RAZEM	315.00