

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ODBUDOWA SCHODÓW ORAZ ODBUDOWA NASYPÓW I TERENU STUDNI NR. 1,2,4</b>					
<b>1 45111230-9 ODBUDOWA OSKARPOWANIA STUDNI</b>					
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-04	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km			
	analogia	sam.samowyład. - ukopy z transportem ziemi			
		48	m <sup>3</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
2	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m <sup>3</sup>		
d.1	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)			
		Krotność = 4			
		48	m <sup>3</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
3	KNNR 1	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami	m <sup>3</sup>		
d.1	0311-02	samowyładowczymi			
		48	m <sup>3</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
4	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0408-02				
		48	m <sup>3</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
5	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-06				
		42*4	m <sup>2</sup>	168.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.00</b>
6	KNR 2-28	Ręczne wykonanie trawników siewem na skarpach bez nawożenia w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0712-09	kat. IV			
		168	m <sup>2</sup>	168.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.00</b>
<b>2 45111230-9 ODBUDOWA ZIEMIĄ TERENU WOKÓŁ STUDNI</b>					
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-04	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km			
	analogia	sam.samowyład. - ukopy z transportem ziemi			
		1020*0.1	m <sup>3</sup>	102.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.00</b>
8	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m <sup>3</sup>		
d.2	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)			
		Krotność = 4			
		102	m <sup>3</sup>	102.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.00</b>
9	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0501-02				
		220	m <sup>2</sup>	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
10	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m <sup>2</sup>		
d.2	0233-03	(75 KM) w gruncie kat. IV			
		800	m <sup>2</sup>	800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.00</b>
11	KNR 2-28	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez na-	m <sup>2</sup>		
d.2	0712-03	ważenia w gruncie kat. IV			
		1020	m <sup>2</sup>	1020.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.00</b>
<b>3 45262330-3 ODBUDOWA SCHODÓW BETONOWYCH</b>					
12	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m <sup>3</sup>		
d.3	0212-03	ponad 15 cm - schody zewnętrzne			
		6.2	m <sup>3</sup>	6.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.20</b>
13	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
d.3	0205-07				
		24	szt.	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
14	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym	m <sup>3</sup>		
d.3	0219-01	podłożu - ręczne układanie betonu			
		6.2	m <sup>3</sup>	6.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.20</b>