

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW DLA DZIECI 6-11 LAT					
1	45233250-6	WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ			
d.1	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 240*0.1	m ³ m ³	24.00	
				RAZEM	24.00
2	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 240-33.15	m ² m ²	206.85	
				RAZEM	206.85
3	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 240	m ² m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
4	KNR 2-31 d.1 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 206.85	m ² m ²	206.85	
				RAZEM	206.85
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 206.85	m ² m ²	206.85	
				RAZEM	206.85
6	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 206.85	m ² m ²	206.85	
				RAZEM	206.85
7	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 206.85	m ² m ²	206.85	
				RAZEM	206.85
8	d.1 kalk. własna	Nawierzchnia elastyczna montaż i zakup- płyta gr. 45 mm w kolorze pomarszczonym RAL 2011 157	m ² m ²	157.00	
				RAZEM	157.00
9	d.1 kalk. własna	Nawierzchnia tartanowa - zakup i montaż w kolorze niebieskim - RAL 5003 20	m ² m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNR 2-21 d.1 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi 62.0*15*0.2	m ³ m ³	186.00	
				RAZEM	186.000
11	KNR 2-01 d.1 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej trawą do nawierzchni sportowych 62	m ² m ²	62.00	
				RAZEM	62.00
12	KNR 2-21 d.1 0332-03	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.ponad 45 cm w gruncie kat.IV bez zaprawy rowów 30	szt. szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
13	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 2.1375 <(0.1+0.15)*0.1*73>	m ³ m ³	2.14	
				RAZEM	2.1375
14	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11.24+1.2+4.8+7.5+4.9+8.2+11+7+4+13	m m	72.84	
				RAZEM	72.84
2 45112723-9 ZAKUP I ZAINSTALOWANIE SPRZĘTU REKREACYJNEGO					
15	d.2 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie tablicy z regulaminem 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego dwuwieżowy "SMYK" 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki kuba- urządzenie w posiadaniu inwestora 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej "WAŻKA MOTYL" urządzenie w posiadaniu inwestora	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż przeplotni "SMOK"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "LOKOMOTYWA"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy parkowych "6"	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
22	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki stalowej "JACEK"	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
23	kalk własna d.2	dostawa i montaż płotka stalowego panelowego	m		
		2.5+7+7.5	m	17.00	
				RAZEM	17.00