

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 001867T Słupiec - Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+825

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 5x1x2=10 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
2	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 825x3,10=2557,50x0,1=255,75 255.75	t t	 255.75	
				RAZEM	255.75
3	d.1	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2. 2557.50	m ² m ²	 2557.50	
				RAZEM	2557.50
4	SST D- d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 825x3,00=2475 2475	m ² m ²	 2475.00	
				RAZEM	2475.00
5	SST D-06- d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 825x2x0,5=825 825	m ² m ²	 825.00	
				RAZEM	825.00
6	SST D-06- d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 825x2x0,5=825 825	m ² m ²	 825.00	
				RAZEM	825.00
2		Utwardzenie zjazdów			
7	SST D-04- d.2 04-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm (utwardzenie zjazdów na działki przyklepłe) 20	m ³ m ³	 20.00	
				RAZEM	20.00