

KOSZTORYS
OFERTOWY
Remont drogi gminnej nr 001946T Budziska Kępa od km 0+786 do km 1+286

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Podbudowa					
1 d.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500x3,2=1600+30=1630	m ²	1630		
2 d.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm 500x3,2=1600+30=1630x0,20=326	m ³	326		
Razem dział: Podbudowa					
2 Nawierzchnia					
3 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 500x3,01=1550+30=1580	m ²	1580		
4 d.2	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m ² .	m ²	1580		
5 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 500x3=1500+30=1530	m ²	1530		
6 d.2	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 500x2x0,5=500	m ²	500		
7 d.2	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 28cm 500x2x0,5=500	m ²	500		
Razem dział: Nawierzchnia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: