

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)  
Remont drogi gminnej nr 001933T Czarzyzna - Słupiec od km 0+000 do km 0+670

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1	SST D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3x1x2=6 6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.00	
				RAZEM	6.00
2	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 670x3,10=2077x0,1=207,7 207.7	t  t	  207.70	
				RAZEM	207.70
3	d.1	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2. 2077	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2077.00	
				RAZEM	2077.00
4	SST D- d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 670x3,00=2010+15=2025 2025	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2025.00	
				RAZEM	2025.00
5	SST D-06- d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 670x2x0,5=670 670	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  670.00	
				RAZEM	670.00
6	SST D-06- d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 670x2x0,5=670 670	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  670.00	
				RAZEM	670.00