

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)  
Remont drogi gminnej nr 001684TŁyczba od km 0+000 do km 0+199 i od km 0+755 do km 1+080

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1	SST D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3x1x2=6x2=12 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.00	
				RAZEM	12.00
2	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 199x3,10=616,90 325x3,10=1007,50 Razem:1624,4x0,1=162,44 162.44	t  t	  162.44	
				RAZEM	162.44
3	d.1	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2. 1624.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1624.40	
				RAZEM	1624.40
4	SST D- d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 199x3,00=597 325x3,00=975 Razem:1572 1572	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1572.00	
				RAZEM	1572.00
5	SST D-06- d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 199x2x0,5=199 325x2x0,5=325 Razem:524 524	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  524.00	
				RAZEM	524.00
6	SST D-06- d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 199x2x0,5=199 325x2x0,5=325 Razem:524 524	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  524.00	
				RAZEM	524.00