

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)  
Remont drogi gminnej nr 001788T Przeczów szkoła od km 0+000 do km 0+479

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1	SST D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3x1x2=6 6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.00	
				RAZEM	6.00
2	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 479x3,10=1484,90+19+63(rozjazd) =1566,90x0,1=156,69 156.69	t  t	  156.69	
				RAZEM	156.69
3	d.1	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2. 1566.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1566.90	
				RAZEM	1566.90
4	SST D- d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 479x3,00=1437+19+63(rozjazd)=1519 1519	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1519.00	
				RAZEM	1519.00
5	SST D-06- d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 479x2x0,5=479 479	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  479.00	
				RAZEM	479.00
6	SST D-06- d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 7cm 479x2x0,5=479 479	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  479.00	
				RAZEM	479.00